


Widok zewnętrzny i gabaryty rozdzielnicy
Sekcja I - Ginekologia
Sekcja II - Dializa



- UWAGA:**
- Szyny cynowane.
 - Rozdzielnica od strony zasilania wyposażona w odpowiednie zaciski umożliwiające bezkońcówkowe podłączenie kabli 2x240mm (KV2HGL).
 - "Wąs" przy szynie PEN do założenia uziemiaczy przenośnych.
 - Rozłączniki 3-dźwigniowe z modulem kontroli przepalenia wkładek.
 - Za sygnalizacją przepalenia wkładki należy zamontować pełne korytko kablowe 40x60 służące do prowadzenia przewodów do szafki Smart-Grid.
 - Oznaczyć pola sprężelowe.
 - oznaczniki na przewodach przy wyjściu z przekładników.
 - przewody uziemiające przekładniki powinny być podłączone nie szeregowo lecz każdy przekładnik oddzielnie
 - Na szynie PEN zamontować komplet V-klem i uchwyty kablowych dla wszystkich odpływów.
 - Szyna PEN na końcach oznaczona kolorem żółto-zielonym natomiast między V-klemami kolorem niebieskim.
 - Rozłącznik główny musi posiadać możliwość demontażu bez konieczności demontażu szyn (rozłącznik montowany z przodu szyn)
 - Należy trwale oznaczyć szyny L1,L2,L3,PEN np. przez malowanie, nie mogą być naklejki.

nazwa:	KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA - ROZBUDOWA BUDYNKU A SZCZECIN, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 72
temat:	KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA - -PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU A, SZCZECIN, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 72, WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 72 70-111 SZCZECIN

biuro projektów:	WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP.K. ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań Telefon 61 63 93 422 Fax. 61 63 93 422 E-Mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl		schemat sytuacyjny:					
branża:	ELEKTRYCZNA							
faza:	PROJEKT BUDOWLANY							
główny projektant:	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr. bud nr ZAP/0107/PWOE/14							
opracowanie:			rysunek:	ROZDZIELNIA nN				
sprawdził:	mgr inż. Radosław Sadowski upr. bud nr ZAP/0142/PWOE/13		format:	A3	data:	03.2017	skala:	
Projekt	Branża/Autor	Faza	Budynek	Poziom	Rysunek	Numer rys.	Rewizja	
S	P	S	K	2	E	S	S	P
B	T	R	A	F				
S	C	H	E	0	1	3	R	0
0								